




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CPGRS					FOLHA Nº: 01/02		
OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE NASCENTE INTERMITENTE					DATA: 23/09/2022		
LOCAL: ATERRO SANITÁRIO - JOÃO MONLEVADE/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL SEM DESONERAÇÃO, DE JUNHO/2022, ISS = 5,00				() DIRETA	(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES					BDI	24,31%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1,00	1.249,24	1.552,93	1.552,93
1.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	675,03	839,13	1.678,26
1.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	unid.	1,00	700,55	870,85	870,85
		SUB-TOTAL ITEM 1					4.102,04
2		TRECHO DE MEIA-CANA DN 500 (L = 176,12 m)					
2.1	RO-40211	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	m3	98,63	63,55	79,00	7.791,77
2.2	ED-51094	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m2	140,90	11,57	14,38	2.026,14
2.3	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	440,30	13,22	16,43	7.234,13
2.4	ED-49629	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	67,28	637,43	792,39	53.312,00
2.5	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	211,34	65,85	81,86	17.300,29
2.6	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	70,45	63,90	79,43	5.595,84
2.7	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	123,28	27,82	34,58	4.263,02
		SUB-TOTAL ITEM 2					97.523,19
3		CAIXA DE TRANSIÇÃO					
3.1	RO-40211	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	m3	2,16	63,55	79,00	170,64
3.2	ED-51094	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m2	1,96	11,57	14,38	28,18
3.3	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	2,50	13,22	16,43	41,08
3.4	ED-49629	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,17	637,43	792,39	134,71
3.5	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	0,40	65,85	81,86	32,74
3.6	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	3,52	63,90	79,43	279,59
3.7	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	2,86	27,82	34,58	98,90
		SUB-TOTAL ITEM 3					785,84



ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

49.378/D
CREA-MG